

GIPSZKARTON SZERELÉS MUNKADÍJAI

Gipszkartonozás 100 m2 feletti vállalás esetén.

Ez alatti m2 ár, felmérés és árajánlat folyamat.

Deponálás rezi óradíjai.	6500-ft/h
- gipszkarton ragasztása, (szárazvakolat):	3300-Ft/m2
- gipszkarton álmennyezet készítése:	4500-Ft/m2
- dupla szerkezetű álmennyezet*:	4900-Ft/m2
- dupla szerkezetű álmennyezet* (12cm-nél mélyebb):	5200-Ft/m2
- kazettás álmennyezet:	4500-Ft/m2
- ajtóbeállítás (beltéri ajtó)	12.000-Ft/db
- gipszkarton válaszfal 2oldal*1 rétegben*:	3600-Ft/m2 (3 méter belmagasságig)
- gipszkarton válaszfal 2 oldal *2 rétegben*:	4400-Ft/m2
- előtétfal* építése:	3400-Ft/m2
- spalettázás, dobozolás	4000-Ft/fm
- szigetelés	950-Ft/m2 rétegenként
- hőtükör fólia felhelyezése (fára):	400-Ft/m2
- hőtükör fólia felhelyezése (fémre):	850-Ft/m2

A munkadíjak Áfa nélkül értendők.

Figyelem !

A gipszkarton glettelését és festését a festő kollégák készítik el, saját négyzetméter árban, a fenti árak a szerelésre vonatkoznak.

Szószedet:

dupla szerkezetű álmennyezet=függesztett áthidaló profilok, melyek tartószerkezetként működnek, ehhez csatlakozik az 50cm-enkénti profil bordázat, amelyre 2 réteg gipszkarton kerül.

gipszkarton válaszfal 2oldal*1 rétegben=Normál falazat, 7,5cm-es vázszerkezetre, jobbról és balról is 1-1 réteg gipszkartonnal szerelve. Vázszerkezet közt hőszigetelés. Az így készített fal 10cm széles, de kevésbé masszív és kevésbé szigetel, mint a dupla kartonos fal.

gipszkarton válaszfal 2 oldal *2 rétegben=7,5cm-es vázszerkezet, amely jobbról és balról is 2 réteg gipszkartonnal szerelt, amely így 12,5cm-es fal lesz, belső hő-hang szigeteléssel, masszív és jól szigetelt fal.

előtétfal=Általában 5cm-es vázszerkezet és 1 réteg gipszkarton, mely kívánság szerint változhat, 2 réteg kartonnal, szigeteléssel, ha szükséges. Olyan helyeken alkalmazzák, ahol gépészetet kell takarni, főként esztétikai okokból, de szükségessége változó lehet.

REM TRADE HUNGARY KFT.

<https://munka.top5.hu/>

0670/9444-810